Estudo Técnico Preliminar (ETP)

1. Informações Básicas

- **ETP nº:** 24/2025
- **Processo Administrativo:** 19/2025
- **Nome do Projeto/Solução:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO.
- **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu/GO.
- **Área Requisitante:** SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E AÇÃO URBANA.
- **Responsável Técnico:** Lucas Borille - Engenheiro Civil.
- **Prazo estimado de execução:** 12 (doze) meses (Vigência da Ata de Registro de Preços).

2. Introdução

Este ETP constitui a primeira etapa do planejamento da contratação, caracterizando o interesse público envolvido, avaliando soluções e fundamentando a elaboração do termo de referência, caso se conclua pela viabilidade da aquisição.

- **Base legal:** art. 18 da Lei 14.133/2021 (conteúdo do ETP).

3. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A ação está alinhada com a meta de modernização da infraestrutura pública e melhoria da mobilidade urbana, assegurando a conservação das vias e a qualidade de vida da população.

4. Descrição da Necessidade

A malha viária urbana do município de Chapadão do Céu apresenta, de forma constante, a necessidade de reparos localizados (operação "tapa-buracos"). Isso se deve ao desgaste natural, tráfego de veículos e ação das chuvas.

A aquisição de massa asfáltica de forma eventual e parcelada é essencial para garantir a manutenção contínua e ágil das vias, prevenindo o agravamento dos danos e a ocorrência de acidentes.

5. Motivação/Justificativa

- **Objetivos da Contratação:** Garantir a trafegabilidade, a segurança e o conforto dos cidadãos nas vias urbanas; preservar o patrimônio público (pavimento); e otimizar os recursos públicos através do Sistema de Registro de Preços (SRP), que permite a aquisição sob demanda.
- **Fundamentação Legal:** A contratação se dará por Pregão, na forma Eletrônica, com fundamentação no Art. 28, Inciso I c/c art. 12, Inciso VI da Lei Federal 14.133/2021.

6. Descrição dos Requisitos da Contratação

- **Objeto:** Aquisição de material (Massa asfáltica / Concreto Betuminoso Usinado a Quente CBUQ).
- **Requisitos Essenciais:**
  - O CBUQ deverá ser fornecido usinado a quente, pronto para aplicação.
  - O material deve atender integralmente às normas técnicas da ABNT e especificações do DNIT aplicáveis.
  - A aquisição será via Sistema de Registro de Preços (SRP), com fornecimento parcelado, conforme a demanda da Secretaria de Obras.
  - A entrega deverá ser realizada no local indicado pela Administração, com agendamento prévio, para garantir a agilidade na aplicação.

7. Levantamento de Mercado e Alternativas

Serão cotejadas alternativas de fornecimento e condições de suprimento local/regional, com justificativa técnica e econômica da escolha da solução. O levantamento de mercado (obrigatório pelo Art. 18 da Lei 14.133/21) buscará fornecedores aptos a fornecer CBUQ na região.

8. Estimativas de Quantidades e Memórias de Cálculo

8.1. O quantitativo total estimado de CBUQ é de **150 Toneladas**. 8.2. A estimativa foi definida com base na área total pavimentada do município (1.022.010,37 m²), projetando-se a necessidade de intervenção em **aproximadamente 0,15%** desta área (1.500 m²) com uma camada de 4 cm (0,04 m) de CBUQ. 8.3. A conversão de volume (60 m³) para massa (toneladas) utilizou a massa específica aparente de 2,5 t/m³ para CBUQ. A memória de cálculo detalhada consta nos autos do processo.

9. Estimativa do Valor da Contratação (Metodologia)

O valor estimado será definido prioritariamente com base nas tabelas de referência **SINAPI** (para o CBUQ) e **ANP** (para o CAP, principal insumo), complementado por cotações de mercado.

A metodologia será (aplicação combinada):

1. **SINAPI:** (Prioritário) Verificação dos custos compostos do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) para a localidade.
2. **Pesquisa de Preços (ANP/Fornecedores):** Verificação do custo do CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo) nos relatórios da ANP e cotações diretas com fornecedores (mín. 3), considerando a logística (frete).
3. **PNCP/Painel de Preços:** Verificação de contratações similares nos últimos 12 meses.

- *Observação:* É comum utilizar o SINAPI para o valor de referência do CBUQ e reservar a variação do preço do CAP (monitorado pela ANP) como índice principal para eventual reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

10. Descrição da Solução (Visão Geral)

A solução consiste na Ata de Registro de Preços para aquisição de CBUQ, com vigência de 12 meses. A Administração emitirá ordens de fornecimento conforme a necessidade, permitindo operações "tapa-buracos" de forma ágil. A previsão de início da utilização dos materiais (primeiras demandas) é 20 de dezembro de 2025.

11. Estratégia de Agrupamento/Parcelamento

Por se tratar de aquisição de um único tipo de bem (Massa Asfáltica CBUQ), a licitação será por **item único**, com critério de julgamento de menor preço por tonelada.

12. Critério de Julgamento e Aceitabilidade

Por se tratar de bens comuns, a minuta de edital deverá prever o critério de **menor preço por item** (tonelada) e critérios de aceitabilidade (preço unitário) coerentes com o orçamento estimado. Propostas acima do orçamento estimado serão desclassificadas.

13. Sustentabilidade (Diretrizes a inserir no TR)

O TR deverá sugerir exigências como transporte otimizado para redução de emissões e o descarte adequado de eventuais resíduos da operação (material fresado), conforme a política ambiental vigente.

14. Resultados Pretendidos

- Garantia de trafegabilidade, segurança e conforto nas vias urbanas.
- Preservação do patrimônio público (pavimento).
- Agilidade na manutenção contínua das vias, prevenindo o agravamento de danos (buracos).
- Economia e otimização de recursos públicos através do SRP.

15. Providências Prévias da Administração

- Consolidação das memórias de cálculo das quantidades estimadas.
- Realização e formalização da pesquisa de preços (SINAPI/ANP/Fornecedores).
- Definição da equipe de gestão e fiscalização (Gestor: Abdias Neto de Souza; Fiscal: Lucas Borille).

16. Possíveis Impactos Ambientais e Medidas

- **Positivos:** Melhoria da mobilidade urbana e segurança, reduzindo o risco de acidentes e o desgaste de veículos.
- **Negativos (potenciais):** Emissões de gases durante o transporte e aplicação do CBUQ; geração de resíduos (material fresado).
- **Medidas:** Exigência de planejamento de rota de entrega; exigência de descarte ambientalmente correto dos resíduos gerados na operação.

17. Riscos Principais e Tratamento (síntese)

- **Risco de atraso na entrega:** Pode paralisar as operações "tapa-buraco".
    - *Mitigação:* Estabelecer prazos máximos de entrega na Ata de Registro de Preços e aplicar penalidades contratuais.
- **Risco de material fora de especificação:** Pode comprometer a durabilidade do reparo.
    - *Mitigação:* Exigir laudos, certificações ABNT/DNIT e realizar inspeção no recebimento (ex: medição de temperatura).

- **Risco de sobrepreço:**
  - *Mitigação:* Realizar ampla pesquisa de mercado e seguir os parâmetros do art. 23 da Lei 14.133/21, com foco em SINAPI e ANP.

18. Declaração de Viabilidade

Diante da necessidade pública, da disponibilidade de fornecedores no mercado e da possibilidade de estimativa de preços (com base em SINAPI/ANP), a contratação é **VIÁVEL**, condicionada à pesquisa de preços e à compatibilização orçamentária.

19. Anexos (a integrar ao processo)

1. Memória de cálculo das quantidades estimadas.
2. Relatórios de pesquisa de preços (SINAPI/ANP/Cotações).
3. Minuta do Termo de Referência (a ser elaborada com base neste ETP).

20. Responsáveis pela Elaboração do ETP

- **Elaboração:** Eng. Civil Lucas Borille
- **Setor:** Departamento de Engenharia e Projeto / SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E AÇÃO URBANA.

Lucas Borille
Engenheiro Civil
Crea: 5069714991/D-SP

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por LUCAS BORILLE, portador do CPF: 039.939.291-28, em 05/01/2026 10:53:16. Validar autenticidade em: http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/QOd3$Z58teX - utilizando o código: QOd3$Z58teX